

---

# NPK



Normpositionen-  
Katalog der  
Schweizer  
Bauwirtschaft

---

# 314

D/13

## Maurerarbeiten

Die Seite "Anwendung" basiert auf einem standardisierten festen Titlerraster. Aussagen zum gleichen Thema erscheinen immer unter der gleichen Ziffer. Aus EDV-technischen Gründen werden Titel, zu denen keine Aussage gemacht werden muss, nicht aufgeführt und die entsprechende Ziffer wird ausgelassen.

Absätze mit einem Stern \* am linken Zeilenanfang können in den Werkvertrag übernommen werden, Absätze ohne Stern sollen nicht übernommen werden.

## 1 Grundlagen des NPK

Die Leistungsbeschreibungen im NPK sind abgestimmt auf die Norm SIA 118 "Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten", auf die Allgemeinen Bedingungen Bau ABB sowie auf die technischen Normen der Normen schaffenden Fachverbände.

Sofern der Anwender andere Grundlagen verwendet, hat er die Leistungsbeschreibungen zu überprüfen und wenn nötig anzupassen.

## 2 Allgemeine Vertragsbedingungen

Folgende Vertragsbedingungen sind Grundlagen dieses NPK-Kapitels:

- \* – Norm SIA 118 "Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten".
- \* – Norm SIA 118/266 "Allgemeine Bedingungen für Mauerwerk".

Es gelten die am Tag der Einreichung des Angebots (Stichtag nach Norm SIA 118, Art. 62 Abs. 1) gültigen Ausgaben.

Gültig für die Abschnitte 100 "Mauerwerk aus künstlichen Steinen", 200 "Mehrleistungen und Nebenarbeiten zu Mauerwerk", 300 "Sichtmauerwerk aus künstlichen Steinen", 400 "Mehrleistungen und Nebenarbeiten zu Sichtmauerwerk sowie vorgefertigte Bauteile", 500 "Zusatzarbeiten zu Mauerwerk und Sichtmauerwerk".

Um Rechtsverbindlichkeit zu erreichen, sind die Allgemeinen Bedingungen Bau ABB zusammen mit der Norm SIA 118 bei der Ausgestaltung der Verträge als Vertragsbestandteile zu bezeichnen. Dies gilt bei der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen (Text der vorgesehenen Vertragsurkunde) und bei der Ausfertigung der definitiven Vertragsurkunde.

In der Rangfolge der Vertragsbestandteile gemäss Norm SIA 118, Art. 7 Abs. 2 und Art. 21 Abs. 1 gehören die ABB zu den übrigen Normen. Im Falle eines Widerspruchs hat dies zur Folge, dass die Norm SIA 118 vorgeht.

Sollen die in den ABB enthaltenen Abweichungen gegenüber der Norm SIA 118 wirksam werden, ist dies im Werkvertrag zu vereinbaren.

## 3 Durch das Bauobjekt bedingte besondere Bestimmungen

Die durch das Bauobjekt bedingten besonderen Bestimmungen sind Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen nach Norm SIA 118, Art. 7 und 21.

Für die Formulierung dieser besonderen Bestimmungen stehen die Texte des NPK-Kapitels 102 "Besondere Bestimmungen" zur Verfügung.

Es kann zweckmässig sein, die besonderen Bestimmungen aufzuteilen in:

- Besondere Bestimmungen, Teil 1, gültig für das ganze Objekt.
- Besondere Bestimmungen, Teil 2, gültig für einzelne Arbeitsgattungen.

## 4 Normen der Fachverbände

Folgende Normen sind für das vorliegende NPK-Kapitel von Bedeutung:

- \* – Norm SIA 180 "Wärme- und Feuchteschutz im Hochbau".
- \* – Norm SIA 181 "Schallschutz im Hochbau".
- \* – Norm SIA 252 "Fugenlose Industriebodenbeläge".
- \* – Norm SIA 266 "Mauerwerk".
- \* – Empfehlung SIA V 414/10 "Masstoleranzen im Hochbau".

Es gelten die am Tag der Einreichung des Angebots (Stichtag nach Norm SIA 118, Art. 62 Abs. 1) gültigen Ausgaben.

## 6 **Begriffe, Abkürzungen, Verständigung**

Hinweise zu Begriffen, Abkürzungen und zur Verständigung sind in Unterabschnitt 030 des vorliegenden Kapitels zu finden.

## 7 **Verweisungen**

Folgende Leistungen sind mit anderen NPK-Kapiteln zu beschreiben:

- Arbeitsgerüste für Mauerwerkshöhen ab Gerüststellbasis bis m 3,0 oder bei Mauerwerk ohne entsprechende Höhenangabe mit Kap. 114 "Arbeitsgerüste".
- Umfangreiche Bohr- und Trennarbeiten mit Kap. 132 "Bohren und Trennen von Beton und Mauerwerk".
- Hochbaulager mit Kap. 241 "Ortbetonbau".
- Fluchtanlagen, Notausstiegsschächte und Lichtschächte in Ortbeton mit Kap. 241 "Ortbetonbau".
- Das Einlegen von Ankerschienen und Rohren in die Schalung mit Kap. 241 "Ortbetonbau".
- Bewehrte Betonböden mit Kap. 241 "Ortbetonbau".
- Umfangreiche Feuchtigkeitsabdichtungen mit Kap. 318 "Spezielle Dichtungen und Dämmungen".
- Natursteinmauerwerk mit Kap. 345 "Natursteinarbeiten".
- Umfangreiche Estriche und Hartbetonbeläge im Verbund mit Kap. 661 "Estriche schwimmend oder im Verbund".
- Hartbetonbeläge mit Kap. 662 "Fugenlose Bodenbeläge".

## 8 **Inbegriffene Leistungen**

Lieferungen nach Norm SIA 118, Art. 10 sind inbegriffen, sofern in den Allgemeinen Bedingungen Bau ABB oder im Leistungsverzeichnis nicht abweichende Regelungen formuliert sind.

Nebenleistungen sind nach Norm SIA 118, Art. 39 im Werkpreis inbegriffen, sofern in den Allgemeinen Bedingungen Bau ABB oder im Leistungsverzeichnis nicht abweichende Regelungen formuliert sind.

Im NPK sind Leistungen, die keine Materiallieferung entsprechend der Norm SIA 118, Art. 10 enthalten, textlich entsprechend klar formuliert, beispielsweise: "Einbau von ..., exkl. Lieferung".