Schéma d'élaboration du descriptif

CAN 102
Conditions particulières

CAN 345
Pierre naturelle

Indications générales CAN 345

000 Conditions générales

010 Conditions de rémunération
020 Règles de métré
030 Définitions

100 Travaux préparatoires, travaux en régie

110 Installations de chantier, étapes, protection contre les intempéries
120 Démontages, démolitions, transports, élimination
130 Protection de parties d'ouvrages
140 Fond
150 Couches intermédiaires et couches porteuses
160 Calculs statiques, dessins d'atelier et gabarits
170 Echantillons, déclarations de conformité (justificatifs-qualité)
180 Travaux en régie

Maçonnerie de pierre naturelle

200 Maçonnerie de pierre naturelle

210 Maçonnerie de blocs
220 Placages
230 Maçonnerie à 1 parement et à 2 parements, maçonnerie de doublage
240 Piliers, arcs, voûtes et cintres
250 Armatures et isolations pour maçonnerie
270 Suppléments et travaux accessoires sur maçonnerie de pierre naturelle

Dallages

300 Dallages, à l'extérieur

310 Dallages sur mortier-colle; couche moyenne
320 Dallages sur mortier de gravillon
330 Dallages sur lit de gravillon
340 Dallages sur taquets
350 Revêtement d'escalier ainsi qu'escalier avec marches pleines et marches cornières
360 Socle
370 Suppléments et travaux accessoires sur dallages, à l'extérieur

400 Dallages, à l'intérieur

410 Dallages sur mortier-colle; couche mince
420 Dallages sur mortier-colle; couche moyenne
430 Dallages sur mortier-colle; couche épaisse
450 Revêtements sur escalier
460 Socle
470 Suppléments et travaux accessoires sur dallages, à l'intérieur

Revêtements de paroi

500 Revêtements de paroi, à l'extérieur

510 Revêtements de paroi, sur mortier-colle; couche moyenne et mince
570 Suppléments et travaux accessoires sur revêtements de paroi, à l'extérieur

600 Revêtements de paroi, à l'intérieur

610 Revêtements de paroi, sur mortier-colle; couche mince
620 Revêtements de paroi, sur mortier-colle; couche moyenne
630 Revêtements de paroi sur ossature
660 Ancrages spéciaux et ossatures
670 Suppléments et travaux accessoires sur revêtements de paroi, à l'intérieur

Eléments en pierre de taille

700 Eléments en pierre de taille, à l'extérieur

710 Appuis de fenêtres, seuils, couvertines
720 Encadrements, colonnes, piliers et autres éléments en pierre de taille
770 Suppléments et travaux accessoires sur éléments en pierre de taille, à l'extérieur

800 Eléments en pierre de taille, à l'intérieur

810 Tablettes de fenêtres, couvertines
820 Encadrements, colonnes, piliers et autres éléments en pierre de taille
870 Suppléments et travaux accessoires sur éléments en pierre de taille, à l'intérieur

Descriptif

© crb.ch