

Abschnitt 000 «Bedingungen»  
 Abschnitt 100 «Vor- und Instandsetzungsarbeiten»  
 Abschnitt 200 «Metallzäune»  
 Abschnitt 300 «Holzzäune»  
 Abschnitt 400 «Kunststoffzäune»  
 Abschnitt 500 «Arealengänge»  
 Abschnitt 600 «Zäune und Abschränkungen für Sportanlagen»  
 Abschnitt 700 «Spezielle Zäune»  
 Abschnitt 800 «Nebenarbeiten»

000	Bedingungen
	-----
	. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine indivi- duellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. (...)
030	Begriffe, Abkürzungen
	-----
031	Begriffe.
...	
.230	Abbauklassen nach Norm VSS 40 575 "Erdarbeiten - Ab- bauklassen und Empfehlungen": . Klasse 1: A- und B-Horizont. . Klassen 2 bis 4: Untergrund mit Bagger abbaubar. . Klassen 5 bis 7: Fels mit zusätzlichen Mitteln abbaubar.
...	
200	Metallzäune
	-----
	Betreffend Vergütungsrege- lungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gel- ten die Bedingungen in Pos. 000.200.
210	Diagonalgeflechtzäune
	-----
211	Zäune mit Diagonalgeflecht, Verzinkung Galfan, liefern und montieren. Maschenweite mm 50x50, Draht d mm 2,50. (...)
...	
.110	Betonfundamente d mm 300, t mm 700 erstellen und Pfosten versetzen, CEM kg/m3 200, Nennwert Grösstkorn D_max 32. Inkl. Aushub, Boden Klassen 1 bis 2, seitlich lagern.

In diesem Kapitel werden nur die  
Abbauklassen 1-4 berücksichtigt. Für die  
Abbauklassen 5-7 müssen R-Positionen  
erstellt werden oder das Kapitel 211  
"Baugruben und Erdbau" hinzugezogen  
werden.

Dem Leistungsverzeichnis sind  
1 Situationsplan, 1 Grundriss mit  
eingezeichneter Zaunlinie (...)

Mehr- oder Minderleistungen  
(z.B. stärkere Pfosten,  
Streben) sind mit Pos. 213  
bis 216 zu beschreiben.

«Boden Klassen 1 bis 4» wurde in allen Abschnitten ab Abschnitt 100 und bis zur untersten Hierarchiestufe angepasst  
zu «Boden Klassen 1 bis 2».

Abschnitt 000 «Bedingungen»  
 Abschnitt 100 «Vor- und Instandsetzungsarbeiten»  
 Abschnitt 200 «Metallzäune»  
 Abschnitt 300 «Holzzäune»  
 Abschnitt 400 «Kunststoffzäune»  
 Abschnitt 500 «Arealeingänge»  
 Abschnitt 600 «Zäune und Abschränkungen für Sportanlagen»  
 Abschnitt 700 «Spezielle Zäune»  
 Abschnitt 800 «Nebenarbeiten»

---

214	Mehr- und Minderleistungen zu Pfosten und für Streben (2) .
...	
. 300	Fundamentaushub, Boden Klassen 3 bis 4.

«Boden Klassen 5 bis 7» wurde in allen Abschnitten ab Abschnitt 100 und bis zur untersten Hierarchiestufe angepasst zu «Boden Klassen 3 bis 4».