Schéma d'élaboration du descriptif

CAN 102
Conditions particulières

CAN 643
Construction à sec:
Cloisons, doublages, revêtements

Indications générales CAN 643

000 Conditions générales
010 Conditions de rémunération
020 Règles de métré
030 Définitions, abréviations
080 Construction écologique

100 Travaux préparatoires, travaux en régie
110 Installations de chantier, exécution par étapes, interruptions des travaux, élimination
120 Echafaudages légers et plates-formes élévatrices
130 Protection de parties d'ouvrages
140 Démontage, démolition, nettoyage du support et contrôle de la résistance
150 Préparation et isolation du support
160 Echantillons et traçage de la position
170 Documentation et attestation
180 Travaux en régie

200 Cloisons avec et sans ossature
210 Cloisons en plaques de plâtre, avec ossature
220 Cloisons en carreaux de plâtre massif, avec ossature
230 Cloisons en plaques de plâtre fibrées, avec ossature
240 Cloisons en panneaux de béton léger, avec ossature
250 Cloisons en carreaux de plâtre massif, sans ossature
260 Retombées de plafond
270 Cloisons porteuses
280 Suppléments

300 Doublages intérieurs
310 Doublages intérieurs en plaques de plâtre, avec ossature
320 Doublages intérieurs en carreaux de plâtre massif, avec ossature
330 Doublages intérieurs en plaques de plâtre fibrées, avec ossature
340 Doublages intérieurs en panneaux de béton léger, avec ossature
350 Doublages intérieurs en carreaux de plâtre massif, sans ossature
360 Retombées de plafond servant de doublage intérieur
380 Suppléments

400 Revêtements de paroi et revêtements de châssis sanitaires posés aux soins de la direction des travaux
410 Revêtements de paroi en plaques de plâtre
420 Revêtements de paroi en carreaux de plâtre massif
430 Revêtements de paroi en plaques de plâtre fibrées
440 Revêtements de paroi en panneaux de béton léger
450 Revêtements de paroi en panneaux composites
460 Retombées de plafond servant de revêtement de paroi
470 Revêtements de châssis sanitaires aux soins de la direction des travaux
480 Suppléments

500 Parois de gaine technique
510 Parois de gaine technique en plaques de plâtre, avec ossature
520 Parois de gaine technique en carreaux de plâtre massif, avec ossature
530 Parois de gaine technique en plaques de plâtre fibrées, avec ossature
540 Parois de gaine technique en panneaux de béton léger, avec ossature
550 Parois de gaine technique en carreaux de plâtre massif, sans ossature
580 Suppléments

600 Habillages de piliers, poutres, gaines techniques et similaires
610 Habillages en plaques de plâtre
620 Habillages en carreaux de plâtre massif
630 Habillages en plaques de plâtre fibrées
640 Habillages en panneaux de béton léger
650 Habillages de piliers, gaines techniques et similaires avec exigences de protection incendie
680 Suppléments

700 Travaux accessoires
710 Angles, raccordements et connexions
720 Têtes de cloison, embrasures, couronnement de parapet, couvertes et similaires
730 Baies, renforts d'ossatures
740 Découpes et percements
750 Garnitures intérieures supplémentaires (incorporés, couches intermédiaires, isolation intercalaire et similaires)
760 Protège-arête, profilés de finition et joints de dilatation
770 Etanchements de raccords et de joints
780 Suppléments

800 Eléments à encastrer
810 Pose et fourniture d'éléments à encastrer
820 Eléments à encastrer fournis par la direction des travaux
880 Suppléments

Descriptif

© crb.ch