Schema riassuntivo per l'allestimento dell'elenco delle prestazioni

CPN 151 Lavori per condotte interrate

CPN 102
Disposizioni particolari

Applicazione CPN 151

000 Condizioni

010 Regole di retribuzione
020 Metodi di misurazione
030 Terminologia, abbreviazioni
040 Prescrizioni relative al calcestruzzo

100 Lavori preliminari

110 Opere provvisorie
120 Sondaggi
130 Smaltimento delle acque

200 Lavori di scavo

210 Rimozione del suolo
220 Scavo di trincee
230 Scavo di fosse e scavo per fondazioni
240 Supplementi
250 Trasporti
260 Tasse per materiale alla discarica
270 Lavori accessori

300 Misure di protezione, sbadacchiature

310 Protezione di superfici
320 Sbadacchiature con tavole
330 Sbadacchiature con palancole leggere
340 Sistemi di sbadacchiatura con elementi prefabbricati
350 Contenimento di pietrisco per binari
360 Lavori accessori

400 Tubi di protezione per cavi, blocchi di tubi

410 Tubi di protezione per cavi, solo fornitura
420 Pezzi speciali e accessori per tubi di protezione per cavi; solo fornitura
430 Tubi di protezione per cavi; solo posa
440 Pezzi speciali; solo posa
450 Accessori
460 Introduzione di tubi
470 Blocchi di tubi
480 Lavori accessori

500 Canali per cavi

510 Canali per cavi; solo fornitura
520 Canali per cavi; solo posa
530 Lavori accessori

600 Pozzetti, camere e fondazioni

610 Pozzetti e camere in elementi prefabbricati, senza copertura
620 Pozzetti e camere di calcestruzzo o in altro materiale, senza copertura
630 Anelli, coni e coperture
640 Piccoli pozzetti, camere e accessori
650 Fondazioni in elementi prefabbricati
660 Fondazioni singole di calcestruzzo gettato in opera
670 Lavori accessori

700 Riempimenti di trincee per condotte

710 Fornitura di materiale
720 Rinfianco di condotte
730 Calcestruzzo per avvolgimento di condotte
740 Riempimento di trincee per condotte
750 Lavori accessori (1)
760 Lavori accessori (2)
770 Movimenti di terra vegetale

Elenco prestazioni

Copyright © 2023 by CRB, Zürich