Paragrafo 500 «Fornitura di materiale»
Paragrafo 600 «Rilevati e riempimenti»

---

523 **Fornitura di aggregati naturali secondo la norma VSS 70 119 sul luogo d'impiego o al deposito intermedio, compreso lo scarico.**

...

531 **Fornitura di aggregati riciclati secondo la norma VSS 70 119 sul luogo d'impiego o al deposito intermedio, compreso lo scarico.**

...

610 **Geosintetici e stuoie di protezione contro l'erosione**

.100 **Requisiti del progettista sui geotessili con funzione di separazione secondo la norma VSS 70 241.**

...

.200 **Requisiti del progettista sui geotessili con funzione di filtrazione secondo la norma VSS 70 241.**

...

.300 **Requisiti del progettista sui geosintetici con funzione di armatura secondo la norma VSS 70 242.**

...

.400 **Requisiti del progettista sui geosintetici con funzione di protezione secondo la norma VSS 70 243.**

...

.500 **Requisiti del progettista sui geosintetici con funzione di drenaggio secondo la norma VSS 70 243.**

...

623 **Esecuzione di rilevati con materiale di riporto fornito dall'imprenditore o derivante dallo scavo o dal deposito intermedio, messa in opera a strati, spianamento e compattazione del materiale, esclusa l'esecuzione delle scarpate e del planum.**

...

.300 **Computo: massa.**

.301 **01** Messa in opera a macchina. **..t...**
02 *Genere di messa in opera .....*
03 Valore M_E1 MN/m2 .....
04 *Diversi .....*