Änderungen in den Abschnitten 100, 400 und 500
Abschnitt 100 «Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand», gedruckte Ausgabe Seite 27
Abschnitt 400 «Abdichtungen aus bitumenhaltigen Dichtungsbahnen und Gussasphalt», gedruckte Ausgabe Seite 236
Abschnitt 500 «Abdichtungen aus Kunststoff-Dichtungsbahnen», gedruckte Ausgabe Seite 280

113		**Aufzugseinrichtungen und Transporte. Wenn nicht anders angegeben, ist der Transport von Materialien, Geräten und Werkzeugen zur und von der Verarbeitungsstelle in den Einheitspreisen inbegriffen. In diesem Fall gilt die Position nur für Zusatzleistungen.**	
...			
.500		**Teleskopstapler.**	
.510		**Betrieb und Vorhalten, inkl. Bedienung.**	
.511		Hubhöhe bis m 12,0.	**..h...**
.512		Hubhöhe m 12,1 bis 16,0.	**..h...**
.513		Hubhöhe m 16,1 bis 20,0.	**..h...**
.514		Hubhöhe m 20,1 bis 24,0.	**..h...**
.515		Hubhöhe m 24,1 bis 28,0.	**..h...**
.516		Hubhöhe m 28,1 bis 32,0.	**..h...**
.517	**01**	Hubhöhe m	**..h...**
.518		bis .519 wie .517	
.581	**01**	*Beschreibung*	**..LE...**
	02	Hubhöhe m	
	03	LE = ...	
	04	*Weiteres*	
.582		bis .589 wie .581	
.600		**Hebebühne.**	
.610		**Betrieb und Vorhalten, inkl. Bedienung.**	
.611		Hubhöhe bis m 8,0.	**..h...**
.612		Hubhöhe m 8,1 bis 16,0.	**..h...**
.613		Hubhöhe m 16,1 bis 24,0.	**..h...**
.614		Hubhöhe m 24,1 bis 32,0.	**..h...**
.615		Hubhöhe m 32,1 bis 40,0.	**..h...**
.616		Hubhöhe m 40,1 bis 48,0.	**..h...**
.617	**01**	Hubhöhe m	**..h...**
.618		bis .619 wie .617	
.681	**01**	*Beschreibung*	**..LE...**
	02	Hubhöhe m	
	03	LE = ...	
	04	*Weiteres*	
.682		bis .689 wie .681	

.700		**Helikopter.**		
.710		**Betrieb, inkl. Flughelfer.**		
.711	01	*Beschreibung*		..LE...
	02	Traglast kN		
	03	Rotation.	*A*	
	04	Ueberflug.	*A*	
	05	LE = ...		
	06	*Weiteres*		
.712		bis .719 wie .711		
.781	01	*Beschreibung*		..LE...
	02	Traglast kN		
	03	LE = ...		
	04	*Weiteres*		
.782		bis .789 wie .781		
...				

486 **Kontroll- und Monitoring-systeme zu Abdichtungen aus bitumenhaltigen Dichtungs-bahnen.**

...

.300		**Monitoringsystem integrieren, inkl. aller Komponenten und Nebenarbeiten nach Einbau-anleitung des Herstellers. Ausmass: Anzahl Abschottungs-felder.**		
.301	01	*Einbauort*		..St...
	02	*Marke, Typ*		
	03	Dichtheits-Monitoringsystem.	*A*	
	04	Feuchte-Monitoringsystem.	*A*	
	05	Punktsensor.	*B*	
	06	Flächensensor.	*B*	
	07	Aktives System, Ueberwachung extern.	*C*	
	08	Passives System, Ueberwachung vor Ort.	*C*	
	09	Stromversorgung der Sensoren systemextern.	*D*	
	10	Stromversorgung der Sensoren systemintern.	*D*	
	11	*Weiteres*		
.302		bis .309 wie .301		
.801	01	*Beschreibung*		..LE...
	02	*Einbauort*		
	03	*Marke, Typ*		
	04	Ausmass:		
	05	LE = ...		
	06	*Weiteres*		
.802		bis .889 wie .801		

587 **Kontroll- und Monitoring-systeme zu Abdichtungen aus Kunststoff-Dichtungsbahnen.**

...

.300 **Monitoringsystem integrieren, inkl. aller Komponenten und Nebenarbeiten nach Einbau-anleitung des Herstellers. Ausmass: Anzahl Abschottungs-felder.**

.301	**01**	*Einbauort*		**..St...**
	02	*Marke, Typ*		
	03	Dichtheits-Monitoringsystem.	***A***	
	04	Feuchte-Monitoringsystem.	***A***	
	05	Punktsensor.	***B***	
	06	Flächensensor.	***B***	
	07	Aktives System, Ueberwachung extern.	***C***	
	08	Passives System, Ueberwachung vor Ort.	***C***	
	09	Stromversorgung der Sensoren systemextern.	***D***	
	10	Stromversorgung der Sensoren systemintern.	***D***	
	11	*Weiteres*		
.302		bis .309 wie .301		
.801	**01**	*Beschreibung*		**..LE...**
	02	*Einbauort*		
	03	*Marke, Typ*		
	04	Ausmass:		
	05	LE = ...		
	06	*Weiteres*		
.802		bis .889 wie .801		