---

523 **Fourniture à pied d'oeuvre ou au dépôt provisoire, de granulats naturels selon norme VSS 70 119, y compris déchargement.**

...

531 **Fourniture à pied d'oeuvre ou au dépôt provisoire, de granulats recyclés selon norme VSS 70 119, y compris déchargement.**

...

610 **Géosynthétiques**

.100 **Exigences de l'auteur du projet, pour géotextiles avec fonction de séparation selon la norme VSS 70 241.**

...

.200 **Exigences de l'auteur du projet, pour géotextiles avec fonction de filtration selon la norme VSS 70 241.**

...

.300 **Exigences de l'auteur du projet, pour géosynthétiques avec fonction de renforcement selon la norme VSS 70 242.**

...

.400 **Exigences de l'auteur du projet, pour géosynthétiques avec fonction de protection selon la norme VSS 70 243.**

...

.500 **Exigences de l'auteur du projet, pour géosynthétiques avec fonction de drainage selon la norme VSS 70 243.**

...

623 **Exécution de remblais, avec matériau fourni par l'entrepreneur ou provenant d'excavations ou du dépôt provisoire. Mise en place par couches de matériaux, nivellement et compactage; exécution de talus et de plate-formes non comprise.**

...

.300 **Métré: masse.**

.301 **01** Mise en oeuvre à la machine. **..t...**
02 *Mode de mise en oeuvre .....*
03 Module de déformation M_E1 MN/m2 .....
04 *Divers .....*

Granulats pour béton : en référence à la norme VSS 70 119 le CAN 211 utilise le terme gravillon pour les granulats de diamètre 4/8, 8/16 et 16/32 et le terme grave pour les granulats de diamètre 0/16, 0/32.

© CRB