

Modifications apportées dans les paragraphes 300 à 900:

- 332 Fourniture, mise en oeuvre et compactage de matériaux bitumineux coulés à froid DSK.
...
- 333 Fourniture, mise en oeuvre et compactage de matériaux bitumineux coulés à froid DSK pour la réparation d'ornières et le reprofilage. Adaptation de la dimension des grains à la profondeur des ornières ou des flaches.
...
- 411 Fourniture, mise en oeuvre à la machine et compactage d'enrobé AC F, pour couches de fondation.
...
- 412 Fourniture, mise en oeuvre et compactage d'enrobé AC F, pour couches de fondation. Pour reprofilage, renforcements, élargissements, adaptations et travaux similaires.
...
- 421 Colmatage de fissures dans couches bitumineuses. Y compris fourniture des matériaux.
...
- 422 Application d'un enduit d'accrochage sur le support.
.100 Application d'un produit approprié sur le support pour garantir l'adhérence intercouche. Dosage au choix de l'entrepreneur. Y compris fourniture des matériaux.
...
- 423 Confection des joints longitudinaux et transversaux.
...
- .200 Apprêt des surfaces fraisées, nettoyage préalable inclus. Y compris fourniture des matériaux.
...
- 424 Apprêt de surfaces de raccordement, p.ex. pour joints de chaussée, bordures et éléments incorporés. Y compris fourniture des matériaux.
...
- 431 Fourniture, mise en oeuvre à la machine et compactage de couches de base AC T type L.
...
- 432 Fourniture, mise en oeuvre à la machine et compactage de couches de roulement AC type

Les installations sont décrites au sous-par. 130.

Modifications apportées dans les paragraphes 300 à 900:

L.

- 441 ...
Fourniture, mise en oeuvre à la machine et compactage de couches de base AC T type N.
...
- 442 Fourniture, mise en oeuvre à la machine et compactage de couches de roulement AC type N.
- 451 Fourniture, mise en oeuvre à la machine et compactage de couches de base AC T type S.
...
- 452 Fourniture, mise en oeuvre à la machine et compactage d'enrobé AC B type S pour couches de liaison.
...
- 453 Fourniture, mise en oeuvre à la machine et compactage de couches de roulement AC type S.
...
- 461 Fourniture, mise en oeuvre à la machine et compactage de couches de base AC T type H.
...
- 462 Fourniture, mise en oeuvre à la machine et compactage d'enrobé AC B type H pour couches de liaison.
...
- 463 Fourniture, mise en oeuvre à la machine et compactage de couches de base AC type EME.
...
- 464 Fourniture, mise en oeuvre à la machine et compactage de couches de roulement AC type H.
...
- 471 Fourniture, mise en oeuvre à la machine et compactage d'enrobé AC Rail pour couches d'imperméabilisation.
...
- 472 Fourniture, mise en oeuvre à la main et compactage d'enrobé AC Rail pour couches d'imperméabilisation. Pour reprofilage.
...
- 551 Fourniture, mise en oeuvre à la machine et compactage de couches de base.
...
- 552 Fourniture, mise en oeuvre à

Modifications apportées dans les paragraphes 300 à 900:

- la machine et compactage d'enrobé pour couches de liaison.
- ...
- 553 Fourniture, mise en oeuvre à la machine et compactage de couches de roulement.
- ...
- 554 Fourniture, mise en oeuvre à la machine et compactage de couches de base et de roulement.
- ...
- 555 Fourniture, mise en oeuvre à la machine et compactage de couches de béton bitumineux drainant.
- ...
- 572 Enduit de protection en tant qu'enduit de scellement. Y compris fourniture des matériaux.
- ...
- 574 Confection des joints autour des éléments incorporés, le long des bordures, ainsi que des joints de chaussée. Y compris fourniture des matériaux.
- ...
- 621 Exécution de couche de reprofilage, par la mise en oeuvre d'asphalte coulé routier, pour égaliser les défauts d'uni du support. Y compris fourniture d'enrobé.
- ...
- 622 Fourniture, mise en oeuvre et compactage d'asphalte coulé, pour couches de liaison et couches de protection.
- ...
- 623 Fourniture, mise en oeuvre et compactage d'asphalte coulé pour couche de roulement.
- ...
- 625 Traitement de la surface des couches d'asphalte coulé routier chaud.
- .100 Avec épandage de gravillon. Gravillon préenrobé au bitume à raison d'env. % massique 0,5. Cloutage jusqu'à l'obtention de la qualité antidérapante requise. Y compris fourniture des matériaux. Enlèvement des matériaux excédentaires décrit à l'art. 626. Métré: surface.
- ...
- 631 Exécution de couche de reprofilage, par la mise en oeuvre

Modifications apportées dans les paragraphes 300 à 900:

- d'enrobé MA, pour égaliser les défauts d'uni du support. Y compris fourniture d'enrobé.
- ...
- 632 Fourniture, mise en oeuvre et compactage d'enrobé MA, pour couches de liaison et couches de protection.
- ...
- 633 Fourniture, mise en oeuvre et compactage d'enrobé MA pour couches de roulement.
- ...
- 635 Traitement de la surface de couches d'enrobé MA chaud.
- .100 Avec épandage de gravillon. Gravillon préenrobé au bitume à raison d'env. % massique 0,5. Cloutage jusqu'à l'obtention de la qualité antidérapante requise. Y compris fourniture des matériaux. Enlèvement des matériaux excédentaires, décrit à l'art. 636. Métré: surface.
- ...
- 641 Exécution de couche de reprofilage, par la mise en oeuvre d'enrobé MA, pour égaliser les défauts d'uni du support. Y compris fourniture d'enrobé.
- ...
- 642 Fourniture, mise en oeuvre et compactage d'enrobé MA, pour couches de liaison et couches de protection.
- ...
- 643 Fourniture, mise en oeuvre et compactage d'enrobé MA pour couches de roulement.
- ...
- 645 Traitement de la surface de couches d'enrobé MA chaud.
- .100 Avec épandage de gravillon. Gravillon préenrobé au bitume à raison d'env. % massique 0,5. Cloutage jusqu'à l'obtention de la qualité antidérapante requise. Y compris fourniture des matériaux. Enlèvement des matériaux excédentaires, décrit à l'art. 646. Métré: surface.
- ...
- 651 Exécution de couche de reprofilage, par la mise en oeuvre d'enrobé MA, pour égaliser les défauts d'uni du support. Y compris fourniture d'enrobé.
- ...
- 652 Fourniture et mise en oeuvre

Modifications apportées dans les paragraphes 300 à 900:

	d'enrobé MA, pour couches de liaison et couches de protection	
	...	
653	Fourniture et mise en oeuvre d'enrobé MA pour couche de roulement.	
	...	
655	Traitement de la surface de couches d'enrobé MA chaud.	
.100	Avec épandage de gravillon. Gravillon préenrobé au bitume à raison d'env. % massique 0,5. Cloutage jusqu'à l'obtention de la qualité antidérapante requise. Y compris fourniture des matériaux. Enlèvement des matériaux excédentaires, décrit à l'art. 656. Métré: surface.	
	...	
661	Confection des joints de reprise. Y compris fourniture des matériaux.	
	...	
662	Confection des joints le long des bords et des éléments incorporés. Y compris fourniture des matériaux.	
	...	
711	Réglage de la surface de couche de fondation avec du béton. Y compris fourniture des matériaux.	
	...	
716	Construction de semelles en béton. Y compris fourniture des matériaux.	
	...	
717	Application d'un enduit d'apprêt. Y compris fourniture des matériaux.	
	...	
721	Exécution de coffrages de reprise rectilignes. Y compris fourniture des matériaux.	
	...	
722	Coffrages spéciaux.	
.100	Coffrages perdus.	
	...	
.121	01 Descriptionm...
	02 Type	
	03 Hauteur de coffrage mm	
	04 Epaisseur de tôle mm	
	05 Matériaux.....	
	06 Y compris fourniture des matériaux.	A
	07 Fourniture des matériaux non	A

Modifications apportées dans les paragraphes 300 à 900:

		comprise.	
.122	08	Divers	
		à .189 dito .121	
.201	01	Genre	
	02	Description	
	03	Type	
	04	Hauteur de coffrage mm	
	05	Epaisseur de tôle mm	
	06	Matériaux.....	
	07	Y compris fourniture des maté- A	
		rioux.	
	08	Fourniture des matériaux non A	
		comprise.	
	09	Métré:	
	10	up =	
.202	11	Divers	
		à .889 dito .201	
...			
731		Fourniture, pose ou introduc- tion par vibration de goujons en fer rond. Y compris cheva- lets de support.	
...			
732		Fourniture, pose ou introduc- tion par vibration de goujons à vis. Y compris chevalets de support.	
...			
733		Fourniture, pose ou introduc- tion par vibration de fers de liaison. Y compris chevalets de support.	
...			
734		Fourniture, pose ou introduc- tion par vibration de fers de liaison à vis. Y compris che- valets de support.	
...			
737		Produits de jointolement et apprêts.	
.100		Fourniture, pose et fixation de garnitures de joint en mousse dure. Métré: longueur de joint.	
...			
741		Fourniture, mise en oeuvre et compactage de revêtements en béton, en 1 couche.	
...			
742		Fourniture, mise en oeuvre et compactage de revêtements en béton, en 2 couches; couche supérieure sur couche infé- rieure frais sur frais.	
...			
761		Exécution de joints transver- saux.	
...			

Modifications apportées dans les paragraphes 300 à 900:

- .200 Remplissage de joints avec produit de scellement mis en oeuvre à chaud. Y compris chanfreinage des arêtes, nettoyage et apprêt ainsi qu'enlèvement des matériaux excédentaires. Y compris fourniture des matériaux.
- ...
- .300 Remplissage de joints avec produit de scellement mis en oeuvre à froid. Y compris chanfreinage des arêtes, nettoyage et apprêt ainsi qu'enlèvement des matériaux excédentaires. Y compris fourniture des matériaux.
- ...
- 762 Exécution de joints de dilatation.
- ...
- .200 Remplissage de joints avec produit de scellement mis en oeuvre à chaud. Y compris chanfreinage des arêtes, nettoyage et apprêt ainsi qu'enlèvement des matériaux excédentaires. Y compris fourniture des matériaux.
- ...
- .300 Remplissage de joints avec produit de scellement mis en oeuvre à froid. Y compris chanfreinage des arêtes, nettoyage et apprêt ainsi qu'enlèvement des matériaux excédentaires. Y compris fourniture des matériaux.
- ...
- .400 Remplissage des joints avec produit de garniture de joint en panneau de particule. Y compris chanfreinage préalable des arêtes et nettoyage. Y compris fourniture des matériaux.
- ...
- 763 Exécution de joints longitudinaux.
- ...
- .200 Remplissage de joints avec produit de scellement mis en oeuvre à chaud. Y compris chanfreinage des arêtes, nettoyage et apprêt ainsi qu'enlèvement des matériaux excédentaires. Y compris fourniture des matériaux.
- ...
- .300 Remplissage de joints avec produit de scellement mis en

Modifications apportées dans les paragraphes 300 à 900:

	oeuvre à froid. Y compris chanfreinage des arêtes, nettoyage et apprêt ainsi qu'enlèvement des matériaux excédentaires. Y compris fourniture des matériaux.
...	
.400	Fourniture de profilés compressibles et mise en oeuvre dans les joints. Y compris chanfreinage préalable des arêtes et nettoyage. Y compris fourniture des matériaux.
...	
764	Remplissage de joints pour les raccordements de l'asphalte au béton. Y compris fraisage, chanfreinage des arêtes, nettoyage et apprêt ainsi qu'enlèvement des matériaux excédentaires. Y compris fourniture des matériaux.
...	
771	Traitement de surface de béton frais.
...	
.600	Cloutage de granulats durs dans la surface de béton non durci. Y compris fourniture des matériaux.
...	
772	Traitement ultérieur du béton frais
.100	Pulvérisation de produits de protection liquides. Y compris fourniture des matériaux.
...	
811	Réparations de revêtements en béton avec du mortier.
.100	Dégradations d'arêtes et de surfaces. Y compris fourniture des matériaux.
...	
843	Etanchement des fissures.
.100	Apprêt des fissures, remplissage avec un produit à couler à chaud. Elimination du produit à couler excédentaire. Y compris fourniture des matériaux.
...	
844	Etanchement des joints.
.100	Apprêt des joints, remplissage avec un produit à couler à chaud. Elimination du produit à couler excédentaire. Y compris fourniture des matériaux.
...	
.200	Apprêt des joints, remplissage

Modifications apportées dans les paragraphes 300 à 900:

avec un produit à couler à froid. Elimination du produit à couler excédentaire. Y compris fourniture des matériaux.

...

943

Ensemencement sur terre végétale des accotements, y compris fossés adjacents et ter-repleins centraux. Surfaces horizontales ou en pente jusqu'à 1:4. Y compris fourniture de la semence.

...