

Modifiche nei paragrafi da 300 a 900:

332 Strati di superficie sottili di miscela bituminosa a freddo DSK, fornitura, messa in opera e compattazione.

...

333 Fornitura, messa in opera e compattazione di pavimentazioni sottili a freddo DSK per la riparazione di ormaie e per riprofilature. Adattamento delle dimensioni degli aggregati alla profondità delle ormaie o delle depressioni.

...

411 Strati di fondazione AC F, fornitura, messa in opera a macchina e compattazione.

...

412 Strati di fondazione AC F, fornitura, messa in opera e compattazione. Per riprofilature, rinforzi, allargamenti, adattamenti e simili.

...

421 Riparazione di fessure negli strati bituminosi. Compresa la fornitura del materiale.

Le attrezzature vanno descritte con il sottopar. 130.

...

422 Applicazione di un prodotto per il miglioramento dell'adesione..

.100 Applicazione sul sottofondo di un prodotto idoneo per garantire l'adesione fra gli strati. Dosaggio a scelta dell'imprenditore. Compresa la fornitura del materiale.

...

423 Esecuzione di giunti longitudinali e trasversali.

...

.200 Spalmatura delle superfici di taglio, compresa la pulitura preliminare. Compresa la fornitura del materiale.

...

424 Trattamento di superfici di raccordo, p.es. a pavimentazione esistente con giunti di testa, a giunti di transizione, a delimitazioni e a elementi in opera. Compresa la fornitura del materiale.

...

431 Strato portante AC T tipo L: fornitura, messa in opera a macchina e compattazione.

...

Modifiche nei paragrafi da 300 a 900:

- 432 Strati di usura AC tipo L:
 fornitura, messa in opera a
 macchina e compattazione.
- ...
- 441 Strato portante AC T tipo N:
 fornitura, messa in opera a
 macchina e compattazione.
- ...
- 442 Strati di usura AC tipo N:
 fornitura, messa in opera a
 macchina e compattazione.
- ...
- 451 Strato portante AC T tipo S:
 fornitura, messa in opera a
 macchina e compattazione.
- ...
- 452 Strati di collegamento AC B
 tipo S: fornitura, messa in
 opera a macchina e compatta-
 zione.
- ...
- 453 Strati di usura AC tipo S:
 fornitura, messa in opera a
 macchina e compattazione.
- ...
- 461 Strato portante AC T tipo H:
 fornitura, messa in opera a
 macchina e compattazione.
- ...
- 462 Strati di collegamento AC B
 tipo H: fornitura, messa in
 opera a macchina e compatta-
 zione.
- ...
- 463 Strato portante AC T tipo EME:
 fornitura, messa in opera a
 macchina e compattazione.
- ...
- 464 Strati di usura AC tipo H:
 fornitura, messa in opera a
 macchina e compattazione.
- ...
- 471 Strati impermeabili AC Rail,
 fornitura, messa in opera a
 macchina e addensamento.
- ...
- 472 Strati di sbarramento AC Rail,
 fornitura, messa in opera a
 mano e compattazione. Per
 riprofilatura.
- ...
- 551 Strato portante: fornitura,
 messa in opera a macchina e
 compattazione.
- ...
- 552 Strati di collegamento: forni-
 tura, messa in opera a macchi-

Modifiche nei paragrafi da 300 a 900:

- na e compattazione.
...
- 553 Strati di usura: fornitura,
messa in opera a macchina e
compattazione.
...
- 554 Strati portanti e di superfi-
cie: fornitura, messa in opera
a macchina e compattazione.
...
- 555 Strati a pori aperti: fornitu-
ra, messa in opera a macchina
e compattazione.
...
- 572 Spalmatura di protezione per
la sigillatura dei pori.
Compresa la fornitura del ma-
teriale.
...
- 574 Formazione di giunti in corri-
spondenza di elementi in ope-
ra, di delimitazioni e di
giunti di transizione. Compre-
sa la fornitura del materiale.
...
- 621 Esecuzione di uno strato di
uguagliamento mediante messa
in opera di asfalto fuso per
la regolarizzazione del sotto-
fondo. Compresa la fornitura
della miscela.
...
- 622 Fornitura, messa in opera e
compattazione di asfalto fuso
per strati di collegamento e
di protezione.
...
- 623 Fornitura, messa in opera e
compattazione di asfalto fuso
per strati di usura.
...
- 625 Trattamento della superficie
degli strati caldi di asfalto
fuso.
.100 Spandimento di pietrischetto.
Pietrischetto prebitumato al
% 0,5 ca. della massa. Lavo-
razione fino al raggiungimento
della mordanza richiesta.
Compresa la fornitura del ma-
teriale. Rimozione del mate-
riale eccedente v. pos. 626.
Computo: superficie.
...
- 631 Esecuzione di uno strato di
uguagliamento mediante messa
in opera di miscela in asfalto
fuso per la regolarizzazione
del sottofondo. Compresa la

Modifiche nei paragrafi da 300 a 900:

- fornitura della miscela.
...
- 632 Fornitura, messa in opera e compattazione di strati di collegamento MA e di strati di protezione MA.
...
- 633 Strati di usura MA, fornitura, messa in opera e addensamento.
...
- 635 Trattamento della superficie degli strati caldi di asfalto fuso.
...
- .100 Spandimento di pietrischetto. Pietrischetto prebitumato al % 0,5 ca. della massa. Lavorazione fino al raggiungimento della mordanza richiesta. Compresa la fornitura del materiale. Rimozione del materiale eccedente v. pos. 636. Computo: superficie.
...
- 641 Esecuzione di uno strato di uguagliamento mediante messa in opera di miscela in asfalto fuso per la regolarizzazione del sottofondo. Compresa la fornitura della miscela.
...
- 642 Fornitura, messa in opera e compattazione di strati di collegamento MA e di strati di protezione MA.
...
- 643 Strati di usura MA, fornitura, messa in opera e addensamento.
...
- 645 Trattamento della superficie degli strati caldi di asfalto fuso.
...
- .100 Spandimento di pietrischetto. Pietrischetto prebitumato al % 0,5 ca. della massa. Lavorazione fino al raggiungimento della mordanza richiesta. Compresa la fornitura del materiale. Rimozione del materiale eccedente v. pos. 646. Computo: superficie.
...
- 651 Esecuzione di uno strato di uguagliamento mediante messa in opera di miscela in asfalto fuso per la regolarizzazione del sottofondo. Compresa la fornitura della miscela.
...
- 652 Fornitura, messa in opera di strati di collegamento MA e di

Modifiche nei paragrafi da 300 a 900:

		strati di protezione MA.	
	...		
653		Fornitura e messa in opera di strati di usura MA.	
	...		
655		Trattamento della superficie degli strati caldi di asfalto fuso.	
.100		Spandimento di pietrischetto. Pietrischetto prebitumato al % 0,5 ca. della massa. Lavorazione fino al raggiungimento della mordenza richiesta. Compresa la fornitura del materiale. Rimozione del materiale eccedente v. pos. 656. Computo: superficie.	
	...		
661		Esecuzione di giunti di lavoro. Compresa la fornitura del materiale.	
	...		
662		Esecuzione di giunti lungo i bordi e gli elementi in opera. Compresa la fornitura del materiale.	
	...		
711		Uguagliamento della plania con calcestruzzo. Compresa la fornitura del materiale.	
	...		
716		Esecuzione di soglie in calcestruzzo. Compresa la fornitura del materiale.	
	...		
717		Applicazione di un'imprimitura. Compresa la fornitura del materiale.	
	...		
721		Esecuzione di casseri di testata diritti. Compresa la fornitura del materiale.	
	...		
722		Casseri speciali.	
.100		Casseri persi.	
	...		
.121	01	Descrizionem...
	02	Tipo	
	03	Altezza di cassetatura mm.....	
	04	Spessore lamiera mm.....	
	05	Materiale	
	06	Compresa la fornitura del materiale..	A
	07	Esclusa la fornitura di materiale..	A
	08	Diversi	
.122		fino a .189 come .121	

Modifiche nei paragrafi da 300 a 900:

.201	01	Genere	
	02	Descrizione	
	03	Tipo	
	04	Altezza di cassetatura mm	
	05	Spessore lamiera mm.....	
	06	Material	
	07	Compresa la fornitura del materiale..	A
	08	Esclusa la fornitura di materiale..	A
	09	Computo:	
	10	up =	
	11	Diversi	
.202		fino .889 come .201	
...			
731		Fornitura , posa o inserimento mediante vibratura di spinotti in acciaio tondo. Compresa le gabbie per i giunti.	
...			
732		Fornitura , posa o inserimento mediante vibratura di spinotti a vite. Compresa le gabbie per i giunti.	
...			
733		Fornitura , posa o inserimento mediante vibratura di ancoraggi. Compresa le gabbie per i giunti.	
...			
734		Fornitura , posa o inserimento mediante vibratura di ancoraggi a vite. Compresa le gabbie per i giunti.	
...			
737		Inserti per giunti e spalmature preliminari.	
.100		Fornitura , posa e fissaggio di lastre di materiale espanso duro. Computo: lunghezza giunto.	
...			
741		Pavimentazione di calcestruzzo a 1 strato, fornitura , messa in opera e compattazione.	
...			
742		Pavimentazione di calcestruzzo a 2 strati, fornitura , messa in opera fresco su fresco e compattazione.	
...			
761		Esecuzione di giunti trasversali.	
...			
.200		Sigillatura di giunti con prodotto a caldo. Compresa la smussatura degli spigoli, la pulitura, la spalmatura così come la rimozione del materia-	

Modifiche nei paragrafi da 300 a 900:

	le eccedente. Compresa la fornitura del materiale.
...	
.300	Sigillatura di giunti con prodotto a freddo. Compresa la smussatura degli spigoli, la pulitura, la spalmatura così come la rimozione del materiale eccedente. Compresa la fornitura del materiale.
...	
762	Esecuzione di giunti di movimento.
...	
.200	Sigillatura di giunti con prodotto a caldo. Compresa la smussatura degli spigoli, la pulitura, la spalmatura così come la rimozione del materiale eccedente. Compresa la fornitura del materiale.
...	
.300	Sigillatura di giunti con prodotto a freddo. Compresa la smussatura degli spigoli, la pulitura, la spalmatura così come la rimozione del materiale eccedente. Compresa la fornitura del materiale.
...	
.400	Riempimento di giunti con strisce di fibra dura di legno. Compresa la smussatura degli spigoli e la pulitura. Compresa la fornitura del materiale.
...	
763	Esecuzione di giunti longitudinali.
...	
.200	Sigillatura di giunti con prodotto a caldo. Compresa la smussatura degli spigoli, la pulitura, la spalmatura così come la rimozione del materiale eccedente. Compresa la fornitura del materiale.
...	
.300	Sigillatura di giunti con prodotto a freddo. Compresa la smussatura degli spigoli, la pulitura, la spalmatura così come la rimozione del materiale eccedente. Compresa la fornitura del materiale.
...	
.400	Fornitura dei profili a compressione e posa nei giunti. Compresa la pulitura e la smussatura degli spigoli.

Modifiche nei paragrafi da 300 a 900:

	Compresa la fornitura del materiale.
...	
764	Riempimento dei giunti in corrispondenza di raccordi fra asfalto e calcestruzzo. Compresi il taglio con fresatrice, la smussatura degli spigoli, la pulitura, la spalmatura così come la rimozione del materiale eccedente. Compresa la fornitura del materiale.
...	
771	Strutturazione delle superfici del calcestruzzo fresco.
...	
.600	Integrazione di granulato duro nella superficie non ancora indurita. Compresa la fornitura del materiale.
...	
772	Trattamento successivo del calcestruzzo fresco.
.100	Spruzzatura di prodotto di protezione liquido. Compresa la fornitura del materiale.
...	
811	Lavori di riparazione delle pavimentazioni di calcestruzzo, con malta.
.100	Per danni ai bordi e alle superfici. Compresa la fornitura del materiale.
...	
843	Sigillatura di fessure.
.100	Spalmatura e riempimento delle fessure con prodotto di sigillatura a caldo. Rimozione del prodotto di sigillatura eccedente. Compresa la fornitura del materiale.
...	
844	Sigillatura di giunti.
.100	Spalmatura e riempimento dei giunti con prodotto di sigillatura a caldo. Rimozione del prodotto di sigillatura eccedente. Compresa la fornitura del materiale.
...	
.200	Spalmatura e riempimento dei giunti con prodotto di sigillatura a freddo. Rimozione del prodotto di sigillatura eccedente. Compresa la fornitura del materiale.
...	
943	Semina su superfici di terra

Modifiche nei paragrafi da 300 a 900:

vegetale di banchine, compresi i fossati limitrofi e gli spartitraffico. Superfici orizzontali o con pendenza fino a 1:4. Compresa la fornitura della semente.

...