Schéma d'élaboration d'un descriptif

CAN 151 Constructions de réseaux enterrés

CAN 102
Conditions particulières

Indications générales du CAN 151

000 Conditions générales

010 Conditions de rémunération
020 Règles de métré
030 Définitions, abréviations, explications
040 Exigences relatives au béton

100 Travaux préparatoires

110 Installations provisoires
120 Sondages
130 Epuisement des eaux

200 Excavations

210 Enlèvement de sol
220 Fouilles en tranchée
230 Fouilles en pleine masse, excavations de fondation
240 Suppléments
250 Transports
260 Taxes pour matériaux mis en décharge
270 Travaux accessoires

300 Mesures de protection, blindages et étayages

310 Protections de surfaces
320 Blindages en bois (boisages)
330 Blindages avec palplanches légères
340 Systèmes de blindage
350 Sécurisation avec ballast
360 Travaux accessoires

400 Tubes de protection de câbles, blocs de tubes

410 Tubes de protection de câbles; fourniture seule
420 Raccords, pièces spéciales et accessoires pour tubes de protection de câbles; fourniture seule
430 Tubes de protection de câbles; pose seule
440 Raccords et pièces spéciales; pose seule
450 Accessoires
460 Enfilage de tubes
470 Blocs de tubes
480 Travaux accessoires

500 Caniveaux à câbles

510 Caniveaux à câbles; fourniture seule
520 Caniveaux à câbles; pose seule
530 Travaux accessoires

600 Chambres, regards et socles

610 Chambres, regards en éléments préfabriqués, sans dispositifs de fermeture
620 Chambres, regards en béton ou autres matériaux, sans dispositifs de fermeture
630 Réhausses, cônes, dispositifs de fermeture
640 Petits regards, accessoires et similaires
650 Socles en éléments préfabriqués
660 Massifs de fondation en béton coulé sur place
670 Travaux accessoires

700 Remblayage de tranchées pour canalisations

710 Fourniture des matériaux
720 Remblayage de zones de canalisations
730 Béton pour zones de canalisations
740 Remblayage de tranchées pour canalisations
750 Travaux accessoires (1)
760 Travaux accessoires (2)
770 Terrassements en terre végétale

Descriptif

Copyright © 2023 by CRB, Zürich