Entscheidungsschema zum Erstellen des Leistungsverzeichnisses

NPK 102
Besondere Bestimmungen

NPK 357
Blitzschutzanlagen aussen

Anwendung zu NPK 357

000 Bedingungen

010 Vergütungsregelungen
020 Ausmassbestimmungen
030 Begriffe, Abkürzungen
040 Angaben zum Bauobjekt

100 Vorarbeiten

110 Vorbereitungsarbeiten
120 Baustelleneinrichtung
130 Abbrüche und Demontagen
180 Arbeiten nach Aufwand

200 Verlegen von Fang- und Ableitungen

210 Verlegen von Leitungen an Gebäudehülle

300 Befestigen von Fang- und Ableitungen

310 Befestigen von Leitungen auf geneigten Dächern
320 Befestigen von Leitungen auf Flachdächern
330 Befestigen von Leitungen an Fassaden und Dachaufbauten

400 Verbinden und Anschliessen von Fang- und Ableitungen

410 Verbinden von Leitungen
420 Anschliessen von Leitungen an Bauteile
430 Anschliessen von Leitungen mit Flachdachdurchführungen
440 Spezielle Bauteile

500 Erdung

510 Verlegen von Erdern
520 Befestigen von Erdungsleitern
530 Verbinden von Erdern und Erdungsleitern
540 Anschliessen von Erdungsleitern an Bauteile
550 Anschliessen von Erdungsleitern an Fundamenterder

600 Messungen

610 Widerstandsmessungen

Leistungsverzeichnis

Copyright © 2014 by CRB, Zürich