Entscheidungsschema zum Erstellen des Leistungsverzeichnisses

NPK 102
Besondere Bestimmungen

NPK 665
Doppel- und Verbunddoppelböden

Anwendung zu NPK 665

000 Bedingungen

010 Vergütungsregelungen
020 Ausmassbestimmungen
030 Begriffe, Abkürzungen, Verständigung
040 Planungs- und Nutzungsbedingungen
050 Baustellenbedingungen
060 Informationen
080 Oekologisches Bauen

100 Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand

110 Baustelleneinrichtung und Etappierungen
120 Mehrleistungen Logistik
130 Abbrüche, Demontagen und Schützen von fremden Bauteilen
140 Vorbereitungsarbeiten
150 Wärmedämmung
170 Planungsarbeiten
180 Arbeiten nach Aufwand

200 Doppelböden mit werkseitig aufgeklebtem Belag

210 Doppelböden mit Stützen
220 Doppelböden mit Stützen und C-Profilen
230 Thermo-Doppelböden mit integrierter Heizung/Kühlung
240 Bodenbeläge werkseitig aufgeklebt
250 Anschlüsse, Abschlüsse und Fugen
260 Ausschnitte, Einbauteile und Lüftungsplatten
270 Ergänzende Bauteile

300 Doppelböden für nachträglich zu verlegenden Belag

310 Doppelböden mit Stützen
320 Doppelböden mit Stützen und C-Profilen
330 Thermo-Doppelböden mit integrierter Heizung/Kühlung
350 Anschlüsse, Abschlüsse und Fugen
360 Ausschnitte, Einbauteile und Lüftungsplatten
370 Ergänzende Bauteile
380 Selbstliegende Bodenbeläge für nachträgliche Verlegung

400 Verbunddoppelböden

410 Verbunddoppelböden mit Stützen
430 Thermo-Verbunddoppelböden mit integrierter Heizung/Kühlung
450 Anschlüsse, Abschlüsse und Fugen
460 Ausschnitte, Revisionsöffnungen, Erschliessungskanäle, Kabeldurchlässe und Einbauteile
470 Ergänzende Bauteile

500 Stufenböden

510 Unterkonstruktion mit Längs- und Querprofilen, Decklage nicht brennbar
550 Anschlüsse, Abschlüsse und Fugen
560 Ausschnitte, Revisionsöffnungen und Einbauteile

600 Böden für horizontale Beanspruchungen und für erhöhte vertikale Lasten

610 Böden zum Befahren mit Gabelstaplern, Hubwagen, Motorfahrzeugen und Arbeitshebebühnen

700 Belagsersatz

710 Demontage und Transport
720 Ersatz von Bodenbelägen
730 Entsorgung
740 Bodenbeläge für Verklebung auf gebrauchte Doppelbodenplatten
750 Wiedermontage von aufbereiteten Doppelbodenplatten

800 Nebenarbeiten und Zubehör

810 Abschottungen
820 Schützen und Richten
830 Erstpflege von Bodenbelägen
840 Reservematerial und Zubehör

Leistungsverzeichnis

Copyright © 2013 by CRB, Zürich