Schéma d'élaboration d'un descriptif

CAN 102
Conditions particulières

CAN 364
Toitures plates

CAN 364
Indications générales

000 Conditions générales

010 Conditions de rémunération
020 Règles de métré
030 Définitions, abréviations, explications
040 Informations générales
080 Construction écologique

100 Travaux préparatoires, travaux en régie

110 Installations de chantier, transports, échafaudages, interruptions des travaux
120 Enlèvement de couches de protection, couches drainantes, couches d'usure ou de végétalisation
130 Enlèvement de couches intermédiaires, couches de protection, étanchéités, isolations, pare-vapeur
140 Enlèvement de ferblanterie et d'équipements divers
150 Evacuation des déchets de chantier
160 Essais
170 Préparation du support, exécution de bords de toitures
180 Travaux en régie

200 Pare-vapeur

210 Couches d'apprêt, couches intermédiaires, barrières temporaires contre l'humidité
220 Pare-vapeur en lés de bitume-polymère
230 Pare-vapeur en lés de matière synthétique
240 Pare-vapeur
260 Relevés et retombées
270 Raccords à éléments traversants
280 Travaux supplémentaires

300 Isolations

310 Isolations acoustiques
320 Isolations thermiques en matériaux organiques
330 Isolations thermiques en fibres inorganiques
340 Isolations thermiques en mousse inorganique ou en matériau cellulaire
350 Coupes, découpes
360 Relevés et retombées
380 Travaux et prestations supplémentaires

400 Etanchéités en lés bitumineux ou en asphalte coulé

410 Couches d'accrochage, couches de fond, couches intermédiaires
420 Etanchéité en lés de bitume-polymère
430 Etanchéités en asphalte coulé
460 Relevés et retombées
470 Raccords à éléments traversants
480 Travaux supplémentaires

500 Etanchéités en lés de matière synthétique

510 Couches intermédiaires
520 Etanchéités en lés de matière synthétique
530 Etanchéités en lés de matière synthétique résistant aux racines
560 Relevés et retombées
570 Raccords à éléments traversants
580 Travaux supplémentaires

600 Etanchéités et revêtements en matière synthétique liquide (FLK)

610 Etanchéités par bandes en matière synthétique liquide
620 Etanchéités de surfaces en matière synthétique liquide
630 Etanchéités ponctuelles en matière synthétique liquide
640 Etanchements de joints en matière synthétique liquide
650 Revêtements de surface en matière synthétique liquide
660 Profilés métalliques pour étanchéités et revêtements en matière synthétique liquide
670 Equipements d'évacuation des eaux, garnitures

700 Isolations sur étanchéités (toitures inversées)

710 Isolations thermiques en mousse organique
750 Coupes, découpes
760 Relevés et retombées
780 Travaux et prestations supplémentaires

800 Ferblanterie pour toitures plates

810 Bandes d'accrochage
820 Tôle de couronnement, bandeaux de rive
830 Tôles de fermeture et profilés de serrage
840 Tôles de raccordement
850 Tôles de protection, bandes de dilatation engravées et en applique
860 Profils garde-gravier

900 Couches de protection, couches d'usure, couches végétales

910 Couches intermédiaires, lés de protection
920 Couches de protection, couches de drainage
930 Couches d'usure
940 Végétalisation extensive
950 Travaux supplémentaires

Descriptif

Copyright © 2017 by CRB, Zurich