Entscheidungsschema zum Erstellen des Leistungsverzeichnisses

NPK 102
Besondere Bestimmungen

NPK 225
Gleisbau, Sicherungsanlagen und Weichenheizungen

Wichtige Hinweise zu NPK 225

000 Bedingungen
- 010 Vergütungsregelungen
- 020 Ausmassbestimmungen
- 030 Begriffe, Abkürzungen

100 Baustelleneinrichtung
- 110 Gesamte Baustelleneinrichtung
- 120 Arbeitsraumbeleuchtung
- 130 Signalisierung und Abschrankungen
- 140 Warnanlagen
- 150 Stellen von Personal, Maschinen und Geräten

200 Materiallieferungen und Vorbereitungsarbeiten
- 210 Materiallieferungen für Gleise, Weichen und Dilatationen
- 220 Materiallieferungen für Unterbau
- 230 Lieferung von Schotter und Bankettmaterial
- 240 Vorbereitung von Oberbaumaterial
- 250 Vorbereitung von Weichen und Dilatationen
- 260 Prellböcke und Ausrüstungen in Gleisbereichen
- 270 Fahrbahneindeckungen bei Uebergängen

300 Aushub- und Unterbauarbeiten
- 310 Aushub- und Abbrucharbeiten
- 320 Erstellen des Planums
- 330 Einbau von Fundationsschichten
- 340 Einbau von Geotextilien, Dämmungen, Unterschottermatten und Abdichtungen
- 360 Abtransport von Aushub- und Abbruchmaterial
- 370 Entsorgungs- und Deponiegebühren
- 380 Bearbeitung von Material in Lager

400 Gleisarbeiten und Logistik
- 410 Demontage von Gleisen
- 420 Verlegen von Gleisen
- 430 Verschiebung von Gleisen
- 440 Gleiserneuerung als Gesamtleistung
- 450 Gleiserneuerung als Teilleistung
- 460 Transporte
- 470 Entsorgung von Gleismaterial

500 Weichen und Dilatationen
- 510 Demontage von Weichen und Dilatationen
- 520 Montage und Einbau von Weichen und Dilatationen
- 540 Erneuerung von Weichen und Dilatationen als Gesamtleistung
- 550 Erneuerung von Weichen, Dilatationen und Anschlussjochen als Teilleistung
- 560 Transporte und Entsorgung von Weichen und Dilatationen

600 Schotterarbeiten und Gleisregulierungen
- 610 Schotterarbeiten
- 620 Stopfungen von Gleisen
- 630 Stopfungen von Weichen und Dilatationen
- 640 Schienenschnitte und Passschienen
- 650 Schweiss- und Klebarbeiten
- 660 Neutralisier- und Nebenarbeiten
- 670 Ergänzungsarbeiten

700 Feste Fahrbahnen
- 710 Vorarbeiten mit Beton
- 720 Tragschichten
- 730 Montage Oberbau
- 740 Feste Fahrbahnen
- 750 Oberflächengestaltung
- 760 Entwässerungsvorrichtungen
- 770 Gleisanschlusskästen und Kammerfüllkörper
- 780 Betonnachbehandlung

800 Sicherungsanlagen
- 810 Materiallieferungen
- 820 Abbrüche
- 830 Demontagen
- 840 Montagen
- 850 Provisorien
- 860 Prüfungen

900 Weichenheizungen
- 910 Materiallieferungen
- 920 Abbrüche
- 930 Demontagen
- 940 Montagen
- 950 Installationsprüfungen und Inbetriebnahmen

Leistungsverzeichnis

Copyright © 2017 by CRB, Zürich