

5.2 Codice dei costi di costruzione CCC Definizioni

		Descrizione
2	Edificio	I costi per l'edificio comprendono tutte quelle prestazioni riferentisi alla costruzione propriamente detta che servono a rendere utilizzabile per lungo tempo un edificio. Si tratta di lavori che servono per costruire gli spazi necessari (scavo usuale, costruzione grezza, finiture) e a garantire nell'edificio le condizioni necessarie riguardanti l'igiene, la luce, il clima e la circolazione
20	Fossa	Scavo generale, assegnato normalmente a ditte specializzate. Questo gruppo contiene tutti i movimenti di terra dovuti allo scavo per la costruzione dell'edificio, compreso l'impianto di cantiere necessario. Delimitazione: scavi parziali nel CCC 211.3
200	Posizione transitoria	
201	Scavo generale	
201.0	Impianto di cantiere	Impianto di cantiere per lo scavo generale, contenuto identico a CCC 114.0 e CCC 211.0
201.1	Movimenti di terra	Movimenti di terra in relazione allo scavo generale. Delimitazione: spostamenti di terra in relazione allo sgombero e alla preparazione del terreno nel CCC 114, ai puntellamenti e sbadacchiature nella fossa di scavo nel CCC 173, agli ancoraggi nel CCC 174, allo smaltimento delle acque di superficie nella fossa di scavo nel CCC 176.0, all'abbassamento della falda freatica nel CCC 176.1, allo scavo parziale, comprese le sbadacchiature e lo smaltimento delle acque di superficie nel CCC 211.3, ai movimenti di terra per la sistemazione esterna nel CCC 401
201.2	Materiale contaminato	Verifica, prelievo di campioni, marcatura, immagazzinamento, trasporto, inattivazione e smaltimento di materiale contaminato
209	Diversi	
21	Costruzione grezza 1	Fanno parte della costruzione grezza tutte le prestazioni per la costruzione dell'involucro e dei locali. La ripartizione in Costruzione grezza 1 e Costruzione grezza 2 viene fatta unicamente a causa della suddivisione decimale al fine di poter classificare più di dieci sottogruppi nell'ambito dei codici definiti. La costruzione grezza include anche prestazioni che in termini di tempo o costo sono necessarie per l'esecuzione di lavori di finitura, p.es. il fissaggio di guide di scorrimento per la sospensione di pareti scorrevoli e di pareti pieghevoli
210	Posizione transitoria	
211	Opere da impresario costruttore	Compresi i lavori a regia e l'assistenza per altri generi di lavoro (p.es. lavori di scalpellatura e rappazzatura per impianti di riscaldamento ed elettrici), pulizia in cantiere per altri artigiani durante i lavori di costruzione), appartenenti al gruppo principale CCC 2. Delimitazione: sottomurazioni nel CCC 123
211.0	Impianto di cantiere	Impianto di cantiere per lavori da impresario costruttore, sia esso aggiudicato con elenco degli attrezzi a prezzo globale sia con descrizione delle prestazioni dettagliate: accessi e aree, macchinari e attrezzi, alloggi, magazzini e simili, installazioni per acqua, elettricità e telecomunicazioni, impianti provvisori per lo smaltimento delle acque, sbarramenti, recinzioni, segnaletica, provvedimenti per l'esecuzione dei lavori durante l'inverno e simili
211.1	Ponteggi	Ponteggi installati dall'impresario costruttore per i suoi lavori e per lavori di terzi: ponteggi per facciate, pareti, soffitti e simili nonché i relativi complementi