Schema riassuntivo per la stesura di elenchi prestazioni

CPN 675
Opere da pittore interne e di tappezzeria

CPN 102
Disposizioni particolari

CPN 676
Opere da pittore esterne

Applicazione CPN 676

100 Prestazioni preliminari

110 Consulenza, concetti, campioni
120 Impianto di cantiere, esecuzione a tappe, interruzioni, smaltim. rifiuti, smontaggi, ponteggi, piattaforme sollevamento
130 Protezione di opere e di parti d'opera
140 Preparazione di superfici minerali
150 Preparazione di superfici di legno e derivati del legno
160 Preparazione di superfici di metallo e di materia sintetica
170 Trattamenti preliminari
180 Lavori a regia

200 Tinteggiatura e verniciatura di soffitti e superf. sottovista

- 210 Intonaco minerale
- 220 Intonaco sintetico
- 230 Isolante termico esterno intonacato
- 240 Calcestruzzo, pietra naturale e artificiale
- 250 Materiali legati con cemento
- 260 Legno e derivati del legno
- 270 Metalli e mat. sintetici

300 Tinteggiatura e verniciatura di facciate

- 310 Intonaco minerale
- 320 Intonaco sintetico
- 330 Isolante termico esterno intonacato
- 340 Calcestruzzo, pietra naturale e artificiale
- 350 Materiali legati con cemento
- 360 Legno e derivati del legno
- 370 Metalli e mat. sintetici

400 Verniciatura di pavimenti e scale

- 410 Pavimenti minerali
- 420 Pavimenti di legno
- 430 Pavimenti di metallo
- 440 Scale e fianchi di scale
- 450 Ringhiere e parapetti pieni

500 Verniciatura di finestre e porte

- 510 Telai di finestre, di ante e di vetrature, dopo la posa dei vetri e delle finestre
- 520 Telai di finestre, di ante e di vetrature, prima della posa dei vetri e delle finestre
- 530 Rivestimenti di intradossi di finestre
- 540 Telai di porte
- 550 Ante di porte e portoni
- 560 Gelosie, avvolgibili

600 Tinteggiatura e verniciatura di parti d'opera

- 610 Parti d'opera con superfici minerali, quali parapetti, riquadri, pilastri, colonne e costr. sopra i tetti
- 620 Parti d'opera di legno e derivati del legno
- 630 Parti d'opera di metallo
- 640 Costruzioni di metallo in genere, quali ringhiere e simili e costr. sopra i tetti
- 650 Finali di tetti
- 660 Dispositivi per la raccolta delle acque da tetti, lamiere, piccoli elementi metallici

700 Protezione contro i graffiti, su facciate e parti d'opera

710 Intonaci minerali e sintetici, isolante termico intonacato, calcestruzzo, pietra naturale o artificiale
720 Facciate e costruzioni di legno
730 Facciate di metallo e costruzioni di acciaio

Elenco prestazioni

Copyright © 2013 by CRB, Zurigo