Schéma d'élaboration d'un descriptif

CAN 102
Conditions particulières

CAN 213
Travaux hydrauliques

CAN 213 Indications générales

000 Conditions générales

010 Conditions de rémunération
020 Règles de métré
030 Définitions, abréviations, explications
040 Béton

100 Travaux préparatoires

110 Petits défrichements
120 Démolitions
130 Démontages
140 Dérivation des eaux et épuisement des eaux
150 Pompes mobiles pour épuisement des eaux

200 Terrassement

210 Terrassements en terre végétale
220 Enlèvement d'ouvrages de stabilisation de berges et de fonds de lit de cours d'eau
230 Excavations
240 Excavation à la machine, pour fondations, structures en bois, ouvrages de protection en dur et similaires
250 Excavation à la main et/ou avec petits engins
260 Drainages, cunettes et étanchéité
270 Blindages et protections
280 Remblais et comblements

300 Fourniture de matériaux

310 Géosynthétiques, nattes de protection contre l'érosion, protections de surfaces de talus et étanchéités
320 Terre végétale
330 Matériaux de remblai
340 Granulats naturels
350 Pierres naturelles
360 Bois
370 Fourniture de pièces métalliques et autres éléments de construction

400 Travaux dans l'eau

410 Excavation à la machine, dans l'eau, à partir d'un emplacement fixe
420 Excavation à la machine, dans l'eau, depuis un engin flottant
430 Travaux de pose dans l'eau
440 Travaux de bétonnage dans l'eau

500 Constructions en dur

510 Géotextiles
520 Protection de fonds de lit et seuils
530 Protection de berges
540 Petits travaux en béton
550 Ouvrages de passage: buses, ponceaux

600 Méthodes de construction du génie biologique

610 Exploitation et préparation des matériaux
620 Méthodes de construction en bois (1)
630 Méthodes de construction en bois (2)
640 Modes de construction combinés
650 Petites structures du génie biologique

700 Transports et mises en dépôt

710 Transports, métré: volume théorique
720 Transports, métré: volume foisonné
730 Transports, métré: masse
740 Transports par bennes et bennes interchangeables
750 Taxes
760 Mise en place des matériaux au dépôt provisoire
770 Suppléments sur transport

800 Ensemencement, plantations

810 Fourniture de matériaux
820 Transplantations
830 Plantations
840 Préparation du sol
850 Ensemencement
860 Entretien initial

Descriptif

Copyright © 2021 by CRB, Zurich